

Zakres rzeczowy robót
(przedmiar robót)
Remont drogi gminnej nr 001711T Gace Stare od km 0+000 do km 1+143

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		Podbudowa			
1	SST D-04-01-01	Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni 1143x3,2=3657,6+30=3687,6 3687.6	m ² m ²	 3687.60	 3687.60
2	SST D-04.08.04	Wyrównanie istniejącej podbudowy tłuczniem kamiennym sortowanym zagęszczanym mechanicznie o gr.15 cm 1143x3,2=3657,6+30=548,64 548.64	m ³ m ³	 548.64	 548.64
				RAZEM	548.64
2		Nawierzchnia			
3	SST D-04.08.01	Wyrównanie istniejącej podbudowy mieszanką mineralno-bitumiczną asfaltową mechanicznie 1143x3543,3+30=3573,3x0,075=268 268	t t	 268.00	 268.00
				RAZEM	268.00
4	d.2	Skropienie warstwy z mieszanki mineralno - bitumicznej asfaltem upłynniowym przed ułożeniem warstwy ścieralnej w celu zapewnienia odpowiedniego połączenia międzywarstwowego w ilości 0,2kg/m2. 3459	m ² m ²	 3459.00	 3459.00
				RAZEM	3459.00
5	SST D-05.03.05.	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 3 cm (warstwa ścieralna) 1143x3=3429+30=3459 3459	m ² m ²	 3459.00	 3459.00
				RAZEM	3459.00
6	SST D-06-03-01	Plantowanie poboczy wykonywane mechanicznie przy grubości ścinania 10 cm 1143x2x0,5=1143 1143	m ² m ²	 1143.00	 1143.00
				RAZEM	1143.00
7	SST D-06-03-01	Uzupełnienie poboczy materiałem kamiennym wykonywane mechanicznie gr. 21cm 1143x2x0,5=1143 1143	m ² m ²	 1143.00	 1143.00
				RAZEM	1143.00
3		Odwodnienie			
8	SST D-03-01-01	Przepusty rurowe pod drogą rury żelbetowe vipro o średnicy 50 cm wraz z wykonaniem robót rozbiórkowych, ziemnych i konstrukcyjnych wraz z odtworzeniem wartsw konstrukcyjnych pod drogą. 7.50	m m	 7.50	 7.50
				RAZEM	7.50
9	SST D-03-01-01	Ścianki czołowe dla rur o średnicy 50 cm- prefabrykowane ze stopą betonową 2	szt szt	 2.00	 2.00
				RAZEM	2.00