

Zakres rzeczowy robót
(przedmiar robót)
Remont drogi gminnej nr 001813T Budziska Klasztor od km 0+000 do km 0+698

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		Nawierzchnia			
1	KNNR 6	Rozebranie nawierzchni z mas mineralno-bitumicznych gr. 4 cm mechanicznie	m ²		
d.1	0802-04	5x1=5	m ²	5.00	
		5		RAZEM	5.00
2	SST D-	Wyrównanie istniejącej podbudowy mieszanką minerano-bitumiczną asfaltową mechanicznie	t		
d.1	04.08.01	698x3,10=2163,80x0,1=216,38	t	216.38	
		216.38		RAZEM	216.38
3		Skropienie warstwy z mieszanki mineralno - bitumicznej asfaltem upłynnionym przed ułożeniem warstwy ścieralnej w celu zapewnienia odpowiedniego połączenia międzywarstwowego w ilości 0,2kg/m2.	m ²		
d.1		698x3,10=2163,80	m ²	2163.80	
		2163.8		RAZEM	2163.80
4	SST D-	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 3 cm (warstwa ścieralna)	m ²		
d.1	05.03.05.	698x3=2094+15=2109	m ²	2109.00	
		2109		RAZEM	2109.00
5	SST D-06-	Plantowanie poboczy wykonywane mechanicznie przy grubości ścinania 10 cm	m ²		
d.1	03-01	698x2x0,5=698	m ²	698.00	
		698		RAZEM	698.00
6	SST D-06-	Uzupełnienie poboczy materiałem kamiennym wykonywane mechanicznie gr. 7cm	m ²		
d.1	03-01	698x2x0,5=698	m ²	698.00	
		698		RAZEM	698.00