

**KOSZTORYS
OFERTOWY**
Remont drogi gminnej nr 001870T Czarzyna - Słupiec od km 0+000 do km 0+455

Lp.	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (4 x 5)
1	2	3	4	5	6
1 Nawierzchnia od km 0+000 do km 0+230					
1.1 Podbudowa					
1 d.1.1	Rozebranie nawierzchni z mas mineralno-bitumicznych gr. 4 cm mechanicznie (frezowanie) 3+3=6	m ²	6.00		
2 d.1.1	Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni 230x3,2=736	m ²	736.00		
3 d.1.1	Wyrównanie istniejącej podbudowy tłucznem kamiennym sortowanym zagęszczanym mechanicznie o gr.15 cm 230x3,2=736x0,15=110,4	m ³	110.40		
Razem dział: Podbudowa					
1.2 Nawierzchnia					
4 d.1.2	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 4 cm (warstwa wiążąca) 230x3,10=713	m ²	713.00		
5 d.1.2	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 3 cm (warstwa ścieralna) 230x3,00=690	m ²	690.00		
6 d.1.2	Uzupełnienie poboczy materiałem kamiennym 0-32mm wykonywane mechanicznie gr. 22cm wraz z zagęszczeniem 230x0,5x2=230	m ²	230.00		
Razem dział: Nawierzchnia					
Razem dział: Nawierzchnia od km 0+000 do km 0+230					
2 Nawierzchnia odcinek od km 0+230 do km 0+400					
7 d.2	Wyrównanie istniejącej podbudowy mieszanką minerano-bitumiczną asfaltową mechanicznie 170x3,1=527x0,075=39,53	t	39.53		
8 d.2	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości po zagęszczeniu 4 cm (warstwa ścieralna) 170x3,0=510	m ²	510.00		
9 d.2	Plantowanie poboczy wykonywane mechanicznie przy grubości ścinania 10 cm 20x2x0,5=20 150x2x0,25=75	m ²	75.00		
10 d.2	Uzupełnienie poboczy materiałem kamiennym gr min. 7cm 20x2x0,5=20 150x2x0,25=75	m ²	75.00		
Razem dział: Nawierzchnia odcinek od km 0+230 do km 0+400					
3 Odcinki poza promesą (koszty niekwalifikowane)					
3.1 Nawierzchnia (odcinek od km 0+400 do km 0+455)					
11 d.3.1	Wyrównanie istniejącej podbudowy mieszanką minerano-bitumiczną asfaltową mechanicznie 55x3,1=170,5x0,075=12,79	t	12.79		
12 d.3.1	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości po zagęszczeniu 4 cm (warstwa ścieralna) 55x3,0=165+20=185	m ²	185.00		
13 d.3.1	Plantowanie poboczy wykonywane mechanicznie przy grubości ścinania 10 cm 55x2x0,25=27,50	m ²	27.50		
14 d.3.1	Uzupełnienie poboczy materiałem kamiennym gr min. 7cm 55x2x0,25=27,50	m ²	27.50		
Razem dział: Nawierzchnia (odcinek od km 0+400 do km 0+455)					
Razem dział: Odcinki poza promesą (koszty niekwalifikowane)					
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT					
Podatek VAT					
Ogółem wartość kosztorysowa robót					

Słownie: