

PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45232421-9 Roboty w zakresie oczyszczania ścieków

45232440-8 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów do odprowadzania ścieków

NAZWA INWESTYCJI : OCZYSZCZALNIA ŚCIEKÓW DLA SZKOŁY

ADRES INWESTYCJI : GACE SŁUPIECKIE

INWESTOR : GMINA ŁUBNICE

ADRES INWESTORA : 28-232 ŁUBNICE

BRANŻA : SANITARNA

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : JANUSZ STASIÓW

DATA OPRACOWANIA : 30.10.2011

Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł

Słownie:

SPORZĄDZIŁ :

ZATWIERDZIŁ :

Data opracowania
30.10.2011

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
KOSZTORYS INWESTORSKI GACE SŁUPIECKIE					
1		KANALIZACJA ŚCIEKÓW SUROWYCH			
1	KNNR 1	Wykopy oraz przekopy o głęb.do 3,0 m wyk.na odkład koparkami podsiębier-	m ³		
d.1	0210-02	nymi o poj.łyżki 0.25 m ³ w gr.kat. I-II	m ³	90.000	
		90			
				RAZEM	90.000
2	KNNR 1	Wykopy liniowe o szerokości 0,8-2,5 m i głębokości do 1,5 m o ścianach pionowych w gruntach suchych kat. I-II	m ³		
d.1	0307-01	4.56	m ³	4.560	
				RAZEM	4.560
3	KNNR 1	Zasypanie wykopów .fund.podłużnych,punktowych,rowów,wykopów obiektowych spycharkami z zagęszcz.mechanicznym spycharkami (gr.warstwy w stanie luźnym 30 cm) - kat.gr. I-II	m ³		
d.1	0214-01	90	m ³	90.000	
				RAZEM	90.000
4	KNNR 1	Zasypywanie wykopów o ścianach pionowych o szerokości 0.8-2.5 m i głęb.do 1.5 m w gr.kat. I-III	m ³		
d.1	0318-01	4.56	m ³	4.560	
				RAZEM	4.560
5	KNNR 4	Podłoża pod kanały i obiekty z piasku grub. 10 cm	m ³		
d.1	1411-01	4	m ³	4.000	
				RAZEM	4.000
6	KNNR 11	Przykanaliki z rur kielichowych z PCW o śr. nom. 160 mm	m		
d.1	0505-02	81	m	81.000	
				RAZEM	81.000
7	KNNR 11	Studzienki kanalizacyjne z gotowych elementów z tworzyw sztucznych o śr. 425 mm i głębokości 2.0 m - teleskop z włazem żeliwnym	szt.		
d.1	0406-03	5	szt.	5.000	
				RAZEM	5.000
8	KNNR 11	Przewierty dł. do 20 m maszyną do wierceń poziomych rurami o śr. nominalnej 250 mm w gruntach kat. III-IV 3x10,0m	m		
d.1	0402-08	30	m	30.000	
				RAZEM	30.000
9	Kalkulacja	Podłączenie kanalizacji do istniejącej kanalizacji	szt.		
d.1	własna	2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
2		KANALIZACJA SANITARNA CIŚNIENIOWA			
10	KNNR 1	Wykopy oraz przekopy o głęb.do 3,0 m wyk.na odkład koparkami podsiębier-	m ³		
d.2	0210-02	nymi o poj.łyżki 0.25 - 0.60 m ³ w gr.kat. I-II	m ³	101.300	
		101.3			
				RAZEM	101.300
11	KNNR 1	Zasypanie wykopów .fund.podłużnych,punktowych,rowów,wykopów obiektowych spycharkami z zagęszcz.mechanicznym spycharkami (gr.warstwy w stanie luźnym 30 cm) - kat.gr. I-II	m ³		
d.2	0214-01	101.3	m ³	101.300	
				RAZEM	101.300
12	KNNR 11	Rurociągi PE ciśnieniowe łączone metodą zgrzewania o śr. zewn. 90 mm	m		
d.2	0302-01	75	m	75.000	
				RAZEM	75.000
13	Kalkulacja	Montaż przepompowni ścieków surowych wraz z podłączeniem energetycznym	kpl		
d.2	własna	1	kpl	1.000	
				RAZEM	1.000
14	Kalkulacja	Montaż przepompowni ścieków oczyszczonych wraz z podłączeniem energetycznym	kpl		
d.2	własna	1	kpl	1.000	
				RAZEM	1.000
15	Kalkulacja	Montaż studni chłonej	kpl		
d.2	własna	1	kpl	1.000	
				RAZEM	1.000
3		OCZYSZCZALNIA BOKUBE			
16	Kalkulacja	Analogia - wykop, montaż, podłączenie i rozruch oczyszczalni BOKUBE z osadnikiem wstępnym	kpl		
d.3	własna	1	kpl	1.000	
				RAZEM	1.000
4		INWENTARYZACJA GEODEZYJNA POWYKONAWCZA			
17	Kalkulacja	Inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza	kpl		
d.4	własna	1	kpl	1.000	
				RAZEM	1.000