

Przedmiar robót
Przebudowa drogi gminnej nr 001624T Orzelec od km 0+017 do km 0+730 o dł. 713m

Lp.	Podsta- wa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		Nawierzchnia			
1	SST D- d.1 01.02.04	Rozebranie nawierzchni z mas mineralno-bitumicznych gr. 4 cm mechanicznie (frezowanie) $3+3+3=9$ 9	m ² m ²	 9.00	
				RAZEM	9.00
2	SST D- d.1 04.08.01	Wyrównanie istniejącej podbudowy mieszanką minerano-bitu- miczną asfaltową mechaniczne $713 \times 3,1 = 2210,3$ $x 0,075 = 165,77$ 165.77	t t	 165.77	
				RAZEM	165.77
3	SST D- d.1 05.03.05.	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości po zagęszczeniu 4 cm (warstwa ścieralna) $713 \times 3,0 = 2139 + (36 + 34 \text{ rozjazd}) = 2209$ 2209	m ² m ²	 2209.00	
				RAZEM	2209.00
4	SST D-06- d.1 03-01	Plantowanie poboczy wykonywane mechanicznie przy grubości ścinania 10 cm $713 \times 2 \times 0,5 = 713$ 713	m ² m ²	 713.00	
				RAZEM	713.00
5	SST D-06- d.1 03-01	Uzupełnienie poboczy materiałem kamiennym gr min. 7cm $713 \times 2 \times 0,5 = 713$ 713	m ² m ²	 713.00	
				RAZEM	713.00