

PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45232421-9 Roboty w zakresie oczyszczania ścieków

45232440-8 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów do odprowadzania ścieków

NAZWA INWESTYCJI : PRZYDOMOWE OCZYSZCZALNIE ŚCIEKÓW DLA GMINY ŁUBNICE

ADRES INWESTYCJI : BESZOWA, BUDZIŚKA, CZARZYŹNA, GACE SŁUPIECKIE, ŁUBNICE, ŁYCZBA, ORZELEC MAŁY, ORZELEC DUŻY, PRZECZÓW, REJTERÓWKA, SŁUPIEC, SZCZEBRZUSZ, WILKOWA, WOLICA, ZALESIE, ZO-
FIÓWKA

INWESTOR : GMINA ŁUBNICE

ADRES INWESTORA : 28-232 ŁUBNICE 66A

BRANŻA : SANITARNA

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : JANUSZ STASIÓW

DATA OPRACOWANIA : 06.02.2012

Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł

Słownie:

SPORZĄDZIŁ :

ZATWIERDZIŁ :

Data opracowania
06.02.2012

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
PRZEDMIAR ROBÓT - OCZYSZCZALNIE DLA GMINY ŁUBNICE					
1		KANALIZACJA SANITARNA			
1	KNNR 1	Wykopy oraz przekopy o głęb.do 3.0 m wyk.na odkład koparkami podsiębier-	m ³		
d.1	0210-02	nymi o poj.łyżki 0.25 m3 w gr.kat. I-II	m ³	2430.000	
		2430			
				RAZEM	2430.000
2	KNNR 1	Wykopy liniowe o szerokości 0,8-2,5 m i głębokości do 1,5 m o ścianach pionowych w gruntach suchych kat. I-II	m ³		
d.1	0307-01	270	m ³	270.000	
				RAZEM	270.000
3	KNNR 1	Zasypanie wykopów .fund.podłużnych,punktowych,rowów,wykopów obiektowych spycharkami z zagęszcz.mechanicznym spycharkami (gr.warstwy w stanie luźnym 30 cm) - kat.gr. I-II	m ³		
d.1	0214-01	2430	m ³	2430.000	
				RAZEM	2430.000
4	KNNR 1	Zasypywanie wykopów o ścianach pionowych o szerokości 0.8-2.5 m i głęb.do 1.5 m w gr.kat. I-III	m ³		
d.1	0318-01	270	m ³	270.000	
				RAZEM	270.000
5	KNNR 4	Podłoża pod kanały i obiekty z piasku grub. 10 cm	m ³		
d.1	1411-01	144.6	m ³	144.600	
				RAZEM	144.600
6	KNNR 11	Przykanaliki z rur kielichowych z PCW o śr. nom. 160 mm	m		
d.1	0505-02	2892	m	2892.000	
				RAZEM	2892.000
7	KNNR 11	Studzienki kanalizacyjne z gotowych elementów z tworzyw sztucznych o śr. 315 mm i głębokości 2.0 m. Kineta 160mm. Stożek betonowy z pokrywą betonową.	szt.		
d.1	0406-01	74	szt.	74.000	
				RAZEM	74.000
8	Kalkulacja	Podłączenie kanalizacji do istniejącej kanalizacji domowej	szt.		
d.1	własna	220	szt.	220.000	
				RAZEM	220.000
2		OCZYSZCZALNIA PRZYDOMOWA SBR			
9	KNNR 11	Analogia - wykop, montaż, podłączenie i rozruch przydomowej oczyszczalni ścieków typu SBR wraz z wykonaniem podłączenia energetycznego.	szt		
d.2	0606-01	220	szt	220.000	
				RAZEM	220.000
3		INWENTARYZACJA GEODEZYJNA POWYKONAWCZA			
10	Kalkulacja	Inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza	szt		
d.3	własna	220	szt	220.000	
				RAZEM	220.000