

## Przedmiar/obmiar robót

| Lp    | Normatyw   | Opis  | Suma     |
|-------|--|---|----------|
| 1.    | <b>Element: TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU OSP W BESZOWEJ</b> |   |          |
| 1. 1. | KNKRB<br>00-03-0701-0500                                 | Demontaż okien - sztuk 3<br>[ 1.5000 ]  | 1.5000   |
|       |  | Jm. m2 Razem:   | 1.5000   |
| 1. 2. | KNR<br>00-19-1023-0301                                   | Montaż okien uchylnych jednodzielnych z PCV z obróbką obsadzenia o pow. do 1,0 m2. sztuk 3<br>[ 1.5000 ]  | 1.5000   |
|       |  | Jm. m2 Razem:   | 1.5000   |
| 1. 3. | KNR<br>00-19-0928-1200                                   | Demontaż i montaż drzwi wejściowych na aluminiowe - sztuk 2 o wymiarach 1,5x2,10m<br>[ 6.3000 ]   | 6.3000   |
|       |  | Jm. m2 Razem:   | 6.3000   |
| 1. 4. | KNNR<br>00-02-1106-0300                                  | Wymiana bramy garażowej na podnoszoną mechanicznie - sztuk 1<br>[ 12.0000 ]   | 12.0000  |
|       |  | Jm. m2 Razem:   | 12.0000  |
| 1. 5. | KNR-W<br>04-01-0545-0300                                 | Rozebranie rynien nadających się do użytku, przed wykonaniem ocieplenia<br>[ 30.3000 ]  | 30.3000  |
|       |  | Jm. m Razem:  | 30.3000  |
| 1. 6. | KNR-W<br>04-01-0545-0500                                 | Rozebranie rur spustowych nadających się do użytku- przed wykonaniem ocieplenia.<br>[ 12.0000 ]   | 12.0000  |
|       |  | Jm. m Razem:  | 12.0000  |
| 1. 7. | KNR<br>04-01-0511-0300                                   | Rozebranie pokrycia z blachy nie nadającej się do użytku<br>[ 56.0000 ]   | 56.0000  |
|       |  | Jm. m2 Razem:   | 56.0000  |
| 1. 8. | NNRNKB<br>02-02-0537-0300                                | Pokrycie dachu blachą powlekaną trapezową na łatach<br>[ 56.0000 ]  | 56.0000  |
|       |  | Jm. m2 Razem:   | 56.0000  |
| 1. 9. | KNR<br>00-15-0528-0200                                   | Rynny dachowe z PCV półokrągłej.<br>[ 13.0000 ]   | 13.0000  |
|       |  | Jm. m Razem:  | 13.0000  |
| 1.10. | KNR<br>00-15-0529-0300                                   | Montaż rury spustowej z PCV.<br>[ 7.0000 ]  | 7.0000   |
|       |  | Jm. m Razem:  | 7.0000   |
| 1.11. | KNR<br>00-23-2611-0100                                   | Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką-mokrą - oczyszczenie mechaniczne i zmycie<br>[ 336.0000 ]  | 336.0000 |
|       |  | Jm. m2 Razem:   | 336.0000 |
| 1.12. | KNR<br>00-23-2611-0100                                   | Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką-mokrą - oczyszczenie mechaniczne i zmycie ościeży.<br>[ 12.5300 ]  | 12.5300  |
|       |  | Jm. m2 Razem:   | 12.5300  |
| 1.13. | KNR<br>00-17-2609-0100                                   | Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi gr. 8 cm metodą lekką-mokrą przy użyciu gotowych zapraw klejących - przyklejenie płyt styropianowych do ścian<br>[ 336.0000 ]  | 336.0000 |
|       |  | Jm. m2 Razem:   | 336.0000 |
| 1.14. | KNR<br>00-17-2609-0200                                   | Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi gr. 8 cm metodą lekką-mokrą przy użyciu gotowych zapraw klejących - przyklejenie płyt styropianowych do ościeży<br>[ 12.5300 ] | 12.5300  |
|       |  | Jm. m2 Razem:   | 12.5300  |