

## Przedmiar/obmiar robót

Lp	Normatyw	Opis	Suma
1.	<b>Element: TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU ŚWIETLICY W PRZECZOWIE</b>		
1. 1.	KNR 02-02-0803-0100	Zatynkowanie wykuć w murze wykonanych podczas wymiany dachu. [ 2.5000 ]	
		Jm. m2	2.5000
		Razem:	2.5000
1. 2.	KNR 00-18-2614-0100	Montaż elementów wykończeniowych - podsufitka. [ 42.4500 ]	
		Jm. m2	42.4500
		Razem:	42.4500
1. 3.	KNNR 00-02-1104-0100	Montaż ościeżnic stalowych [ 4.0000 ]	
		Jm. szt.	4.0000
		Razem:	4.0000
1. 4.	KNR 00-19-0928-1200	Demontaż i montaż drzwi z PCV zewnętrznych - sztuk 4 ( o powierzchni: 1,50x2,60m-sztuk 1+1,10x2,10m-sztuk 2+2,0x0,8-sztuk 1) [ 10.1200 ]	
		Jm. m2	10.1200
		Razem:	10.1200
1. 5.	KNNR 00-07-0202-0300	Demontaż i montaż wraz z wykonaniem schodów stalowych zewnętrznych wraz z balustradą przy wejściu na strych. [ 0.8650 ]	
		Jm. t	0.8650
		Razem:	0.8650
1. 6.	KNR 00-23-2611-0100	Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką-mokrą - oczyszczenie mechaniczne i zmycie. [ 285.0000 ]	
		Jm. m2	285.0000
		Razem:	285.0000
1. 7.	KNR 00-23-2611-0100	Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką-mokrą - oczyszczenie mechaniczne i zmycie ościeży. [ 11.6600 ]	
		Jm. m2	11.6600
		Razem:	11.6600
1. 8.	KNR 00-17-2609-0100	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi gr 8 cm metodą lekką-mokrą przy użyciu gotowych zapraw klejących - przyklejenie płyt styropianowych do ścian [ 285.0000 ]	
		Jm. m2	285.0000
		Razem:	285.0000
1. 9.	KNR 00-17-2609-0200	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi gr. 8 cm metodą lekką-mokrą przy użyciu gotowych zapraw klejących - przyklejenie płyt styropianowych do ościeży [ 11.6600 ]	
		Jm. m2	11.6600
		Razem:	11.6600
1.10.	KNR 00-17-2609-0300	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi metodą lekką-mokrą przy użyciu gotowych zapraw klejących - przymocowanie płyt styropianowych za pomocą dybli plastikowych do ścian. [ 285.0000 ]	
		Jm. m2	285.0000
		Razem:	285.0000
1.11.	KNR 00-17-2609-0300	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi metodą lekką-mokrą przy użyciu gotowych zapraw klejących - przymocowanie płyt styropianowych za pomocą dybli plastikowych do ościeży. [ 11.6600 ]	
		Jm. m2	11.6600
		Razem:	11.6600
1.12.	KNR 00-17-2609-0600	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi metodą lekką-mokrą przy użyciu gotowych zapraw klejących - przyklejenie jednej warstwy siatki na ścianach [ 285.0000 ]	
		Jm. m2	285.0000
		Razem:	285.0000