

Przedmiar/obmiar robót

Lp	Normatyw	Opis	Suma
1.13.	KNR 00-17-2609-0700	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi metodą lekką-mokrą przy użyciu gotowych zapraw klejących - przyklejenie jednej warstwy siatki na ościeżach [11.6600]	11.6600
		Jm. m2	Razem: 11.6600
1.14.	KNR 00-17-0926-0100	Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego - nałożenie na podłoże farby gruntującej . [285.0000]	285.0000
		Jm. m2	Razem: 285.0000
1.15.	KNR 00-17-0926-0200	Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego - nałożenie na podłoże farby gruntującej na ościeżach. [11.6600]	11.6600
		Jm. m2	Razem: 11.6600
1.16.	KNR 00-23-0933-0200	Wyprawa elew. cienkowarstwowa z akrylowych tynków dekoracyjnych gr. 3 mm wyk. ręcznie na uprzednio przyg. podłożu - ściany płaskie i powierzchnie poziome. [285.0000]	285.0000
		Jm. m2	Razem: 285.0000
1.17.	KNR 00-23-0933-0300	Wyprawa elew. cienkowarstwowa z akrylowych tynków dekoracyjnych gr. 3 mm wyk. ręcznie na uprzednio przyg. podłożu - ościeża o szer. do 15 cm . [11.6600]	11.6600
		Jm. m2	Razem: 11.6600
2.	Element: TERMOMODERNIZACJA - remont dachu nad sanitariatami		
2. 1.	KNR 04-01-0511-0300	Rozebranie pokrycia z blachy nie nadającej się do użytku [19.6000]	19.6000
		Jm. m2	Razem: 19.6000
2. 2.	KNR 02-02-0406-0600	Ramy górne i płatwie, dł. ponad 3m - przekr. poprz. drewna ponad 180cm2 z tarcicy nasyc. [0.3400]	0.3400
		Jm. m3 drewna	Razem: 0.3400
2. 3.	KNR 02-02-0607-0100	Izolacje przeciwwilgoc. i przeciwwodne z folii polietylen. szerokiej poziome [19.6000]	19.6000
		Jm. m2	Razem: 19.6000
2. 4.	KNR 02-02-0410-0100	Łcenie połaci dachowej z tarcicy nasyc. [19.6000]	19.6000
		Jm. m2	Razem: 19.6000
2. 5.	NNRNKB 02-02-0537-0100	Pokrycie dachów blachą powlekaną trapezową na łątach [19.6000]	19.6000
		Jm. m2	Razem: 19.6000
2. 6.	KNR 00-15-0528-0200	Montaż rynny dachowej półokrągłej z PVC. [7.9000]	7.9000
		Jm. m	Razem: 7.9000
2. 7.	KNR 00-15-0529-0300	Montaż rury spustowej. [3.7000]	3.7000
		Jm. m	Razem: 3.7000