

PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45232421-9 Roboty w zakresie oczyszczania ścieków

45232440-8 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów do odprowadzania ścieków

NAZWA INWESTYCJI : PRZYDOMOWE OCZYSZCZALNIE ŚCIEKÓW NA TERENIE GMINY ŁUBNICE
ADRES INWESTYCJI : TEREN GMINY ŁUBNICE
INWESTOR : GMINA ŁUBNICE
ADRES INWESTORA : 28-232 ŁUBNICE 66A
BRANŻA : SANITARNA

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : JANUSZ STASIÓW
DATA OPRACOWANIA : 2014-03-30

Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł

Słownie:

SPORZĄDZIŁ :

ZATWIERDZIŁ :

Data opracowania
2014-03-30

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
KOSZTORYS INWESTORSKI OCZYSZCZALNIE GMINA ŁUBNICE					
1		KANALIZACJA SANITARNA ŚCIEKÓW SUROWYCH			
1	KNNR 1	Wykopy oraz przekopy o głęb.do 3.0 m wyk.na odkład koparkami podsiębier-	m³		
d.1	0210-02	nymi o poj.łyżki 0.25 m³ w gr.kat. I-II	m³	610.000	
		610			
				RAZEM	610.000
2	KNNR 1	Wykopy liniowe o szerokości 0,8-2,5 m i głębokości do 1,5 m o ścianach pionowych w gruntach suchych kat. I-II	m³		
d.1	0307-01	63.2	m³	63.200	
				RAZEM	63.200
3	KNNR 1	Zasypanie wykopów .fund.podłużnych,punktowych,rowów,wykopów obiektowych spycharkami z zagęszcz.mechanicznym spycharkami (gr.warstwy w stanie luźnym 30 cm) - kat.gr. I-II	m³		
d.1	0214-01	610	m³	610.000	
				RAZEM	610.000
4	KNNR 1	Zasypywanie wykopów o ścianach pionowych o szerokości 0.8-2.5 m i głęb.do 1.5 m w gr.kat. I-III	m³		
d.1	0318-01	63.2	m³	63.200	
				RAZEM	63.200
5	KNNR 4	Podłoża pod kanały i obiekty z piasku grub. 10 cm	m³		
d.1	1411-01	37.40	m³	37.400	
				RAZEM	37.400
6	KNNR 11	Przykanaliki z rur kielichowych z PCW o śr. nom. 160 mm	m		
d.1	0505-02	748	m	748.000	
				RAZEM	748.000
7	KNNR 11	Studzienki kanalizacyjne z gotowych elementów z tworzyw sztucznych o śr. 315 mm i głębokości do 2.0 m. Kineta 160mm. Teleskop z włazem żeliwnym.	szt.		
d.1	0406-01	21	szt.	21.000	
				RAZEM	21.000
8	Kalkulacja	Podłączenie kanalizacji do istniejącej kanalizacji domowej	szt.		
d.1	własna	57	szt.	57.000	
				RAZEM	57.000
2		KANALIZACJA GRAWITACYJNA ŚCIEKÓW OCZYSZCZONYCH			
9	KNNR 1	Wykopy oraz przekopy o głęb.do 3.0 m wyk.na odkład koparkami podsiębier-	m³		
d.2	0210-02	nymi o poj.łyżki 0.25 - 0.60 m³ w gr.kat. I-II	m³	95.000	
		95			
				RAZEM	95.000
10	KNNR 1	Wykopy liniowe o szerokości 0,8-2,5 m i głębokości do 1,5 m o ścianach pionowych w gruntach suchych kat. I-II z ręcznym wydobyciem urobku	m³		
d.2	0307-01	6.5	m³	6.500	
				RAZEM	6.500
11	KNNR 1	Zasypanie wykopów fundamentowych podłużnych, punktowych, rowów, wykopów obiektowych spycharkami z zagęszczeniem mechanicznym spycharkami (gr. warstwy w stanie luźnym 30 cm) - kat. gruntu I-II	m³		
d.2	0214-01	95	m³	95.000	
				RAZEM	95.000
12	KNNR 1	Zasypywanie wykopów o ścianach pionowych o szerokości 0.8-2.5 m i głęb.do 1.5 m w gr.kat. I-III	m³		
d.2	0318-01	6.5	m³	6.500	
				RAZEM	6.500
13	KNNR 4	Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich grub. 10 cm	m³		
d.2	1411-01	7.05	m³	7.050	
				RAZEM	7.050
14	KNNR 11	Przykanaliki z rur kielichowych z PCW o śr. nom. 100 mm	m		
d.2	0505-01	141	m	141.000	
				RAZEM	141.000
3		KANALIZACJA CIŚNIENIOWA ŚCIEKÓW OCZYSZCZONYCH			
15	KNNR 1	Wykopy oraz przekopy o głęb.do 3.0 m wyk.na odkład koparkami podsiębier-	m³		
d.3	0210-02	nymi o poj.łyżki 0.25 - 0.60 m³ w gr.kat. I-II	m³	550.000	
		550			
				RAZEM	550.000
16	KNNR 1	Wykopy liniowe o szerokości 0,8-2,5 m i głębokości do 1,5 m o ścianach pionowych w gruntach suchych kat. I-II z ręcznym wydobyciem urobku	m³		
d.3	0307-01	53.5	m³	53.500	
				RAZEM	53.500
17	KNNR 1	Zasypanie wykopów fundamentowych podłużnych, punktowych, rowów, wykopów obiektowych spycharkami z zagęszczeniem mechanicznym spycharkami (gr. warstwy w stanie luźnym 30 cm) - kat. gruntu I-II	m³		
d.3	0214-01	550	m³	550.000	
				RAZEM	550.000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
18	KNNR 1 d.3 0318-01	Zasypywanie wykopów o ścianach pionowych o szerokości 0.8-2.5 m i głęb.do 1.5 m w gr.kat. I-III	m ³		
		53.5	m ³	53.500	
				RAZEM	53.500
19	KNNR 11 d.3 0307-01	Analogia - Przyłącza wodociągowe z rur ciśnieniowych PE o śr. zewn. 40 mm	m		
		479	m	479.000	
				RAZEM	479.000
4		PRZEPOMPOWNIE			
20	Kalkulacja d.4 własna	Montaż kompletnej przepompowni ścieków surowych wraz z wykopem i podłączeniem energetycznym	kpl.		
		2	kpl.	2.000	
				RAZEM	2.000
21	Kalkulacja d.4 własna	Montaż kompletnej przepompowni ścieków oczyszczonych wraz z wykopem i podłączeniem energetycznym	kpl.		
		50	kpl.	50.000	
				RAZEM	50.000
22	Kalkulacja d.4 własna	Wykonanie poletka rozsączającego	kpl.		
		57	kpl.	57.000	
				RAZEM	57.000
5		OCZYSZCZALNIE PRZYDOMOWE			
23	KNNR 11 d.5 0606-01	Analogia - wykop, montaż, podłączenie i rozruch przydomowej oczyszczalni ścieków wraz z wykonaniem podłączenia energetycznego.	kpl.		
		57	kpl.	57.000	
				RAZEM	57.000