

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		Nawierzchnia od km 0+000 do km 1+700			
1	SST D-04-d.1 01-01	Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni 1700x3,0=5100 5100	m ² m ²	 5100.00	 5100.00
				RAZEM	5100.00
2	SST D-04-d.1 08-04	Wyrównanie istniejącej podbudowy tłuczniem kamiennym sortowanym zagęszczanym mechanicznie o gr. 10 cm 1700x3,0=5100x0,10=510 510	m ³ m ³	 510.00	 510.00
				RAZEM	510.00
3	SST D-04-d.1 04-04	Warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych o grubości po zagęszczeniu 10 cm 1700x3,0=5100 5100	m ² m ²	 5100.00	 5100.00
				RAZEM	5100.00
4	SST D-04-d.1 04-04	Półwzględne utrwalaanie podbudowy tłuczniowej asfaltem upłynnionym 5100	m ² m ²	 5100.00	 5100.00
				RAZEM	5100.00
5	SST D-d.1 05.03.05	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 4 cm (warstwa wiążąca) 1700x3,0=5100 5100	m ² m ²	 5100.00	 5100.00
				RAZEM	5100.00
6	SST D-d.1 05.03.05	Skropienie asfaltem upłynnionym przed ułożeniem następnej warstwy w celu zapewnienia odpowiedniego połączenia międzywarstwowego w ilości 0,2kg/m ² . 5100	m ² m ²	 5100.00	 5100.00
				RAZEM	5100.00
7	SST D-d.1 05.03.05	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości po zagęszczeniu 4 cm (warstwa ścieralna) 1410x3,0=4230 5100	m ² m ²	 5100.00	 5100.00
				RAZEM	5100.00
8	SST D-06-d.1 03-01	Plantowanie poboczy wykonywane mechanicznie z uzupełnieniem materiałem miejscowym grubości 28cm 1700x2x0,5=1700 1700	m ² m ²	 1700.00	 1700.00
				RAZEM	1700.00
2		Nawierzchnia od km 1+700 do km 1+940			
9	SST D-04-d.2 01-01	Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni 240x3,0=720 720	m ² m ²	 720.00	 720.00
				RAZEM	720.00
10	SST D-04-d.2 08-04	Wyrównanie istniejącej podbudowy tłuczniem kamiennym sortowanym zagęszczanym mechanicznie o gr. 10 cm 240x3,0=720x0,10=72 72	m ³ m ³	 72.00	 72.00
				RAZEM	72.00
11	SST D-04-d.2 04-04	Warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych o grubości po zagęszczeniu 10 cm 720 720	m ² m ²	 720.00	 720.00
				RAZEM	720.00
12	KNNR 6 d.2 1001-01	Półwzględne utrwalaanie podbudowy tłuczniowej asfaltem upłynnionym 720	m ² m ²	 720.00	 720.00
				RAZEM	720.00
13	SST D-d.2 05.03.05	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 4 cm (warstwa wiążąca) 240x301=720 720	m ² m ²	 720.00	 720.00
				RAZEM	720.00
14	SST D-d.2 05.03.05	Skropienie asfaltem upłynnionym przed ułożeniem następnej warstwy w celu zapewnienia odpowiedniego połączenia międzywarstwowego w ilości 0,2kg/m ² . 720	m ² m ²	 720.00	 720.00
				RAZEM	720.00
15	SST D-d.2 05.03.05	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości po zagęszczeniu 4 cm (warstwa ścieralna) 240x3=720 720	m ² m ²	 720.00	 720.00
				RAZEM	720.00
16	SST D-06-d.2 03-01	Plantowanie poboczy wykonywane mechanicznie z uzupełnieniem materiałem miejscowym grubości 28cm 240x2x0,5=240	m ²		

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		240	m ²	240.00	
				RAZEM	240.00
17	SST D-03-d.2 01-01	Przepusty rurowe pod drogą - rury PPSN8 o średnicy 40 cm	m		
		5	m	5.00	
				RAZEM	5.00
18	SST D-03-d.2 01-01	Ścianki czołowe dla rur o średnicy 40 cm	szt		
		2	szt	2.00	
				RAZEM	2.00