

Zakres rzeczowy robót
(przedmiar robót)
Remont drogi gminnej nr 002006T Beszowa od km 0+000 do km 1+350

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		Podbudowa			
1	SST-01-01- d.1 01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym 1.35	km		
			km	1.350	
				RAZEM	1.350
2	SST D-04- d.1 01-01	Koryta gł. 20 cm wykonywane w gruntach kat. II-IV na poszerzeniach jezdni lub chodników 1350x3,20=4320 4320	m ²		
			m ²	4320.000	
				RAZEM	4320.000
3	SST D-04- d.1 04-04	Warstwy odcinające z piaskowca naturalnego wykonane i zagęszczane mechanicznie o grubości 15 cm 4320	m ²		
			m ²	4320.000	
				RAZEM	4320.000
4	SST D-04- d.1 04-04	Warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych o grubości po zagęszczeniu 15 cm 1350x3,00=4050 4050	m ²		
			m ²	4050.000	
				RAZEM	4050.000