

**KOSZTORYS
OFERTOWY**
Odbudowa drogi gminnej nr 001934T Wilkowa od km 1+730 do km 2+300

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
1		Nawierzchnia				
1 d.1	SST D-04-01-01	Koryta wykonywane mechanicznie gł. 20 cm w gruncie kat. II-VI na całej szerokości jezdni i chodników 570x4=2280	m ²	2280		
2 d.1	SST D-04-08-04	Warstwy odcinające zagęszczane mechanicznie o grubości 15 cm z piaskowca naturalnego	m ²	2280		
3 d.1	SST D-04-08-04	Warstwa dolna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 15 cm 570x3,20=1824	m ²	1824		
4 d.1	SST D-04-08-04	Warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 10 cm 570x3=1710	m ²	1710		
5 d.1	SST D-06-03-01	Uzupełnienie poboczy materiałem kamiennym gr minimum 25cm 570x2x0,50=570	m ²	570		
Razem dział: Nawierzchnia						
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT						
Podatek VAT						
Ogółem wartość kosztorysowa robót						

Słownie: