

**KOSZTORYS  
OFERTOWY**  
**Odbudowa drogi gminnej nr 001759T Wolica od km 0+000 do km 0+750**

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
1		<b>Nawierzchnia</b>				
1 d.1	<b>SST D-04-01-01</b>	Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni $750 \times 4 = 3000$	m <sup>2</sup>	3000		
2 d.1	<b>SST D-04-08-04</b>	Wyrównanie istniejącej podbudowy tłucznem kamiennym sortowanym zagęszczanym mechanicznie o gr. 15 cm $750 \times 3,20 = 2400 + 20(\text{rozjazd}) 2420 \times 0,15 = 363$	m <sup>3</sup>	363		
3 d.1	<b>SST D-04.08.01</b>	Mechaniczne wyrównywanie istniejącej podbudowy mieszanką mineralno-asfaltową, standard II, transport mieszanki samochodami samowyładowczymi 5-10 t na odl. 5 km $750 \times 3,1 = 2325 + 20(\text{rozjazd}) = 2345 \times 0,075 = 175,88$	t	175.88		
4 d.1	<b>SST D-05.03.05.</b>	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-asfaltowych standard II, grubość warstwy ścieralnej po zagęszczeniu 3 cm, transport mieszanki samochodami samowyład. 5-10 t $750 \times 3,0 = 2250 + 20(\text{rozjazd}) = 2270$	m <sup>2</sup>	2270		
5 d.1	<b>SST D-06-03-01</b>	Uzupełnienie poboczy materiałem kamiennym gr minimum 21 cm $750 \times 2 \times 0,50 = 750$	m <sup>2</sup>	750		
<b>Razem dział: Nawierzchnia</b>						
<b>Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT</b>						
<b>Podatek VAT</b>						
<b>Ogółem wartość kosztorysowa robót</b>						

Słownie: