

Przedmiar robót
Przebudowa drogi gminnej nr 001886T Zalesie od km 0+570 do km 1+070 o dł. 500m

Lp.	Podsta- wa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		Nawierzchnia			
1	SST D- d.1 01.02.04	Rozebranie nawierzchni z mas mineralno-bitumicznych gr. 4 cm mechanicznie (frezowanie) 3+3=6 6	m ² m ²	 6.00	
				RAZEM	6.00
2	SST D- d.1 04.08.01	Wyrównanie istniejącej podbudowy mieszanką minerano-bitu- miczną asfaltową mechaniczne 500x3,1=1550x0,075=116,25 116.25	t t	 116.25	
				RAZEM	116.25
3	SST D- d.1 05.03.05.	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości po zagęszczeniu 4 cm (warstwa ścieralna) 500x3,0=1500 1500	m ² m ²	 1500.00	
				RAZEM	1500.00
4	SST D-06- d.1 03-01	Plantowanie poboczy wykonywane mechanicznie przy grubości ścinania 10 cm 500x2x0,5=500 500	m ² m ²	 500.00	
				RAZEM	500.00
5	SST D-06- d.1 03-01	Uzupełnienie poboczy materiałem kamiennym gr min. 7cm 500x2x0,5=500 500	m ² m ²	 500.00	
				RAZEM	500.00