

# KOSZTORYS OFERTOWY

Odbudowa drogi gminnej nr 001675T w miejscowości Łubnice

L p.	Podsta- wa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
<b>1</b>		<b>Roboty przygotowawcze</b>				
1 d. 01 1	<b>D-04-01-01</b>	Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) - usunięcie darni wraz z odwozem 430x,0,8=344 200x3,1=620 Razem:964	m <sup>2</sup>	964		
<b>2</b>		<b>Nawierzchnia</b>				
2 d. 01 2	<b>D-04-01-01</b>	Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni od km 0+000 do km 0+430  430x3,10=1333	m <sup>2</sup>	1333		
3 d. 04 2	<b>D-04-04-04</b>	Warstwa podbudowy z kruszywa łamanego, grubość warstwy po zagęszczeniu 20 cm 430x3,10=1333	m <sup>2</sup>	1333		
4 d. 01 2	<b>D-04-01-01</b>	Koryta o głęb. 30 cm wykonywane na całej szer. jezdni lub chodników przy użyciu spycharki i walca statycznego samojazdnego, w gruntach kat. II-IV od km 0+430 do km 0+630 200x3,10=620	m <sup>2</sup>	620		
5 d. 04.04.04 2	<b>D-04.04.04</b>	Dolna warstwa podbudowy z kruszywa łamanego, grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm	m <sup>2</sup>	620		
6 d. 04.04.04 2	<b>D-04.04.04</b>	Górna warstwa podbudowy z kruszywa łamanego, grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm	m <sup>2</sup>	620		
7 d. 04.08.01 2	<b>D-04.08.01</b>	Mechaniczne wyrównywanie istniejącej podbudowy mieszanką mineralno-asfaltową, średnio 100kg/m <sup>2</sup> 630x3,10=1953x0,1=195,3	t	195.3		
8 d. 05.03.05. 2	<b>D-05.03.05.</b>	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-asfaltowych standar, grubość warstwy ścieralna po zagęszczeniu 4 630x3=1890	m <sup>2</sup>	1890		
9 d. 01 2	<b>D-06-03-01</b>	Plantowanie poboczy wykonywane mechanicznie przy grubości ścinania 10 cm 630x2x0,5=630	m <sup>2</sup>	630		

# KOSZTORYS OFERTOWY

Odbudowa drogi gminnej nr 001675T w miejscowości Łubnice

L p.	Podsta- wa wycen- ny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	War- tość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
10 d. 2	<b>D-06-03- 01</b>	Uzupełnienie poboczy gruntem wraz z dowiezieniem formowaniem i zagęszczeniem na placu budowy 630x2x0,5=630	m <sup>2</sup>	630		
<b>Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT</b>						
<b>Podatek VAT</b>						
<b>Ogółem wartość kosztorysowa robót</b>						

**Słownie:**