

KOSZTORYS OFERTOWY

Odbudowa drogi gminnej nr 001940T w miejscowości Wilkowa

L p.	Podsta- wa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
1		Nawierzchnia				
1 D- d. 04.08.01 1		Mechaniczne wyrównywanie istniejącej podbudowy mieszanką mineralno-asfaltową, średnio 100kg/m ² 800x3,10=2480x0,100=244,8	t	244.8		
2 D- d. 05.03.05. 1		Nawierzchnie z mieszanek mineralno-asfaltowych standard II, grubość warstwy wiążącej po zagęszczeniu 4 cm, transport mieszanki samochodami samowylad.5-10 t 800x3=2400+40(rozjazdy) =2440	m ²	2440		
3 D- d. 05.03.05. 1		Nawierzchnie z mieszanek mineralno-asfaltowych standar, grubość warstwy ścieralna po zagęszczeniu 3 cm 800x3=2400+40(rozjazdy) =2440	m ²	2440		
4 D-06-03- d. 01 1		Plantowanie poboczy wykonywane mechanicznie przy grubości ścinania 10 cm 800x2x0,75=1200	m ²	1200		
5 D-06-03- d. 01 1		Uzupełnienie poboczy materiałem kamiennym 0-32mm z zagęszczeniem gr,11cm 800x2x0,75=1200	m ²	1200		
2		Odwodnienie				
6 D- d. 03.01.01 2		Odbudowa przepustu pod drogą z rur jednootworowych wipro żelbetowych o średnicy 60 cm na ławie z kruszywa naturalnego wraz z wykonaniem robót ziemnych oraz robót konstrukcyjnych. 7,5+12,50=20	m	20		
7 D- d. 03.01.01 2		Ścianki czołowe z betonu B-20 dla przepustów z rur o średnicy 60 cm wylewne na mokro w deskowaniu tradycyjnym 2+2=4	szt	4		
8 D- d. 03.01.01 2		Odbudowa przepustu pod drogą z rur jednootworowych wipro żelbetowych o średnicy 100 cm na ławie z kruszywa naturalnego wraz z wykonaniem robót ziemnych oraz robót konstrukcyjnych	m	7.50		

KOSZTORYS OFERTOWY

Odbudowa drogi gminnej nr 001940T w miejscowości Wilkowa

L p.	Podsta- wa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
9 D- d. 03.01.01 2		Ścianki czołowe z betonu B-20 dla przepustów z rur o średnicy 60 cm wylewane na mokro w deskowaniu tradycyjnym	szt	2		
10 D- d. 02.00.00 2		Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.25 m3 w gr.kat. I-II z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowład. (renowacja rowu) $800-(101,5+ 37,5)=661 \times 0,3=198,3$	m ³	198.3		
11 D- d. 06.02.01 2		Przepusty rurowe pod zjazdami - rury betonowe o średnicy 40 cm $16+13+7,5= 36,50$ $13 \times 5=65$	m	101.50		
12 D- d. 06.02.01 2		Ścianki czołowe z betonu B-20 dla przepustów z rur o średnicy 40 cm $16 \times 2=32$	szt	32		
13 D- d. 08.05.01 2		Ścieki z elementów betonowych gr. 40 cm na podsypce cementowo-piaskowej typu ciężkiego "GARA"	m	37.50		
14 analiza indywidualna 2		Ręczne rozebranie nawierzchni z kostki brukowej betonowej gr 8cm na podsypce cementowo-piaskowej, warz zponownym ułożeniem na podbudowie tłuczniowej gr 25cm oraz posypce cementowo - piaskowej (na zjeździe do posesji) $16 \times 2=32$	m ²	32		
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT						
Podatek VAT						
Ogółem wartość kosztorysowa robót						

Słownie: