

KOSZTORYS
OFERTOWY
Remont drogi gminnej nr 001900T Orzelec przy Kanale Strumień od km 0+000 do km 1+940

Lp.	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (4 x 5)
1	2	3	4	5	6
1 Nawierzchnia od km 0+000 do km 1+700					
d.1	1 Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni 1700x3,0=5100	m ²	5100		
d.1	2 Wyrównanie istniejącej podbudowy tłucznem kamiennym sortowanym zagęszczanym mechanicznie o gr. 10 cm 1700x3,0=5100x0,10=510	m ³	510		
d.1	3 Warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych o grubości po zagęszczeniu 10 cm 1700x3,0=5100	m ²	5100		
d.1	4 Półwzględne utrwalanie podbudowy tłuczniowej asfaltem upłynnionym	m ²	5100		
d.1	5 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 4 cm (warstwa wiążąca) 1700x3,0=5100	m ²	5100		
d.1	6 Skropienie asfaltem upłynnionym przed ułożeniem następnej warstwy w celu zapewnienia odpowiedniego połączenia międzywarstwowego w ilości 0,2kg/m ² .	m ²	5100		
d.1	7 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości po zagęszczeniu 4 cm (warstwa ścierna) 1410x3,0=4230	m ²	5100		
d.1	8 Plantowanie poboczy wykonywane mechanicznie z uzupełnieniem materiałem miejscowym grubości 28cm 1700x2x0,5=1700	m ²	1700		
Razem dział: Nawierzchnia od km 0+000 do km 1+700					
2 Nawierzchnia od km 1+700 do km 1+940					
d.2	9 Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni 240x3,0=720	m ²	720		
d.2	10 Wyrównanie istniejącej podbudowy tłucznem kamiennym sortowanym zagęszczanym mechanicznie o gr. 10 cm 240x3,0=720x0,10=72	m ³	72		
d.2	11 Warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych o grubości po zagęszczeniu 10 cm	m ²	720		
d.2	12 Półwzględne utrwalanie podbudowy tłuczniowej asfaltem upłynnionym	m ²	720		
d.2	13 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 4 cm (warstwa wiążąca) 240x301=720	m ²	720		
d.2	14 Skropienie asfaltem upłynnionym przed ułożeniem następnej warstwy w celu zapewnienia odpowiedniego połączenia międzywarstwowego w ilości 0,2kg/m ² .	m ²	720		
d.2	15 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości po zagęszczeniu 4 cm (warstwa ścierna) 240x3=720	m ²	720		
d.2	16 Plantowanie poboczy wykonywane mechanicznie z uzupełnieniem materiałem miejscowym grubości 28cm 240x2x0,5=240	m ²	240		
d.2	17 Przepusty rurowe pod drogą - rury PPSN8 o średnicy 40 cm	m	5		
d.2	18 Ścianki czołowe dla rur o średnicy 40 cm	szt	2		
Razem dział: Nawierzchnia od km 1+700 do km 1+940					
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT					
Podatek VAT					
Ogółem wartość kosztorysowa robót					

Słownie: