

Zakres rzeczowy robót
(przedmiar robót)
Remont drogi gminnej nr 001774TŁubnice od km 0+000 do km 0+750

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		Nawierzchnia			
1	KNNR 6	Rozebranie nawierzchni z mas mineralno-bitumicznych gr. 4 cm mechanicznie	m ²		
d.1	0802-04	5x1x2=10	m ²	10.00	
		10		RAZEM	10.00
2	SST D-	Wyrównanie istniejącej podbudowy mieszanką minerano-bitumiczną asfaltową mechanicznie	t		
d.1	04.08.01	750x3,10=2325x0,075=174,38	t	174.38	
		174.38		RAZEM	174.38
3		Skropienie warstwy z mieszanki mineralno - bitumicznej asfaltem upłynnionym przed ułożeniem warstwy ścieralnej w celu zapewnienia odpowiedniego połączenia międzywarstwowego w ilości 0,2kg/m2.	m ²		
d.1		750x3,10=2325	m ²	2325.00	
		2325		RAZEM	2325.00
4	SST D-	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 3 cm (warstwa ścieralna)	m ²		
d.1	05.03.05.	750x3,00=2250+60=2310	m ²	2310.00	
		2310		RAZEM	2310.00
5	SST D-06-	Plantowanie poboczy wykonywane mechanicznie przy grubości ścinania 10 cm	m ²		
d.1	03-01	750x2x0,5=750	m ²	750.00	
		750		RAZEM	750.00
6	SST D-06-	Uzupełnienie poboczy materiałem kamiennym wykonywane mechanicznie gr. 6cm	m ²		
d.1	03-01	750x2x0,5=750	m ²	750.00	
		750		RAZEM	750.00