

ZAPYTANIA Nr.1

Dot. przetargu pn. „Termomodernizacja budynku Publicznej Szkoły Podstawowej w Wilkowej”

Zadane zapytania

1. Proszę o uściślenie rodzaju wyprawy tynkarskiej na ściany zewnętrzne budynku oraz o podanie kolorystyki elewacji.

Odpowiedź

Tynk zewnętrzny cienkowarstwowy silikonowo-silikatowy. Kolorystyka elewacji zostanie ustalona z Inwestorem na etapie wykonania robót .

2. Proszę o sprawdzenie czy w pozycji 5 przedmiaru robót nie wystąpiła pomyłka w ilości, gdyż wydaje nam się że jest tam zdecydowanie za mało dybli.

Odpowiedź

Jakość wykonania prac remontowych oraz materiałów użytych do zrealizowania zadania powinna spełniać wymogi zawarte w obowiązujących normach i być zgodna z zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej.

Wobec powyższego należy skalkulować wszystkie roboty niezbędne do uzyskania kompletnego celu, któremu ma służyć przedmiot opracowania.

3. Prosimy podanie grubości styropianu na ościeżach.

Odpowiedź

Zgodnie ze zgłoszeniem robót budowlanych gr. styropianu na ościeżach i kominach 5cm.
Styropian na ścianach gr.12cm.

4. Proszę o podanie konkretnych wymiarów oraz ilości okien i drzwi przeznaczonych do wymiany, podać wymagania dotyczące szyb i profili oraz kolorystykę.

Odpowiedź

Przewidziano do wymiany:

a) okna na poddaszu nieużytkowym. Kolorystyka dostosowana do stolarki istniejącej tj. kolor biały. Materiał PCV. Szyby i profile spełniające obowiązujące na czas wykonania robót wymagania dotyczące przenikania ciepła .

b) witrynę z drzwiami przy wejściu głównym. Materiał PCV. Drzwi muszą spełniać wymagania wynikające z przepisów BHP i ppoż. (Drzwi ewakuacyjne) Kolorystyka zostanie ustalona z Inwestorem na etapie wykonania robót. Szyby i profile spełniające obowiązujące na czas wykonania robót wymagania dotyczące przenikania ciepła .

Podano w przedmiarze całkowitą powierzchnię w/w elementów w m².

Przed przystąpieniem do wykonywania robót należy dokonać wizji lokalnej i skalkulować wszystkie roboty niezbędne do uzyskania kompletnego celu, któremu ma służyć przedmiot opracowania – przed wymianą stolarki zaleca się dokonanie pomiarów otworów na terenie budowy.

5. Proszę podać więcej szczegółów dotyczących pozycji 45 przedmiaru- „uszczelnienie dachu”, w jakim stopniu występuje problem, proszę podać jakieś ilości oraz technologię dotyczącą tej naprawy.

Odpowiedź

Problem polega na przedostawaniu się wody opadowej mimo pozornie szczelnego pokrycia dachowego na część elewacji budynku i jej destrukcyjnym działaniu objawiającym się odparzaniem tynku.

Przed przystąpieniem do wykonywania robót należy dokonać wizji lokalnej i skalkulować wszystkie roboty niezbędne do uzyskania kompletnego celu, któremu ma służyć przedmiot opracowania.

WÓJT GMINY
mgr inż. Anna Grajko