

KOSZTORYS OFERTOWY

Odbudowa drogi gminnej nr 001968T Zofiówka - Słupiec od km 0+000 do km 0+685

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
1		Nawierzchnia				
1 d.1	SST D-01.02.04	Rozebranie nawierzchni z mas mineralno-bitumicznych gr. 4 cm mechanicznie $8 \times 1 + 3 \times 1 = 11$	m ²	11		
2 d.1	SST D-04.08.01	Mechaniczne wyrównywanie istniejącej podbudowy mieszanką mineralno-asfaltową, standard II, transport mieszanki samochodami samowyładowczymi 5-10 t na odl. 5 km $685 \times 3 = 2055 + 40(\text{rozjazd}) = 2095 \times 0,075 = 157,13$	t	157.13		
3 d.1	SST D-05.03.05.	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-asfaltowych standard II, grubość warstwy ścieralnej po zagęszczeniu 3 cm, transport mieszanki samochodami samowyład. 5-10 t $685 \times 3 = 2055 + 40(\text{rozjazd}) = 2095$	m ²	2095		
4 d.1	SST D-06-03-01	Uzupełnienie poboczy materiałem kamiennym gr minimum 6 cm $685 \times 2 \times 0,50 = 685$	m ²	685		
5 d.1	SST D-03.01.01.	Przepusty rurowe pod drogą - rury vipro żelbetowe o średnicy 60 cm - wraz z wykonaniem robót rozbiórkowych, ziemnych, robót konstrukcyjnych oraz wykonaniem nawierzchni tłuczniowej na przepuszcie gr.25cm km 0+275 L=7,50m	m	7.5		
6 d.1	SST D-03.01.01.	Ścianki czołowe z betonu B-20 dla przepustów z rur o średnicy 60 cm wylewane na mokro w deskowaniu tradycyjnym.	szt	2		
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT						
Podatek VAT						
Ogółem wartość kosztorysowa robót						

Słownie: