

**KOSZTORYS
OFERTOWY**

Odbudowa drogi gminnej nr 001968T Zofiówka - Słupiec od km 1+590 do km 2+308

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
1		Nawierzchnia				
1 d.1	SST D-01.02.04	Rozebranie nawierzchni z mas mineralno-bitumicznych gr. 4 cm mechanicznie 3x1+3x1=6	m ²	6		
2 d.1	SST D-04.08.01	Mechaniczne wyrównywanie istniejącej podbudowy mieszanką mineralno-asfaltową, standard II, transport mieszanki samochodami samowyładowczymi 5-10 t na odl. 5 km 718x3=2154+104+80(rozjazdy)=2338x0,075=175,35	t	175.35		
3 d.1	SST D-05.03.05.	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-asfaltowych standard II, grubość warstwy ścieralnej po zagęszczeniu 3 cm, transport mieszanki samochodami samowyład. 5-10 t 718x3=2154+104+80(rozjazdy)=2338	m ²	2338		
4 d.1	SST D-06-03-01	Uzupełnienie poboczy materiałem kamiennym gr minimum 6 cm 718x2x0,50=718	m ²	718		
5 d.1	SST D-03.01.01.	Przepusty rurowe pod drogą - rury vipro żelbetowe o średnicy 60 cm - wraz z wykonaniem robót rozbiórkowych, ziemnych, robót konstrukcyjnych oraz wykonaniem nawierzchni tłuczniowej na przepuszcie gr.25cm km 1+880 L= 7,50m km 2+050 L=7,50m Razem: 15	m	15		
6 d.1	SST D-03.01.01.	Ścianki czołowe z betonu B-20 dla przepustów z rur o średnicy 60 cm wylewane na mokro w deskowaniu tradycyjnym. 2x2=4	szt	4		
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT						
Podatek VAT						
Ogółem wartość kosztorysowa robót						

Słownie: